



Zarząd Budynków Mieszkaniowych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, pl. Warszawski 10
KRS 0000134793, Sąd Rejonowy w Gliwicach X, Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy: 55 642 500,00 zł



Kod budynku 030- 01249

Zabrze, dn. 18.07.2020r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Spółka z o.o. Nr 107/2020 REB III Nr 16/2020

**ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-800 ZABRZE, PLAC WARSZAWSKI 10
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
www.zbm-tbs.zabrze.pl**

OGŁASZA KONKURS OFERT

na wykonanie robót budowlanych, usług:

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (wschodnia, południowa i zachodnia) budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 18 w Zabrzu.

Kosztorys ofertowy wykonać w oparciu o załączony obmiar.

UWAGA!

Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji na obiekcie we własnym zakresie, zachowując zasadę bezpieczeństwa sanitarnego i na zasadach postępowania na czas epidemii.

Przy dokonaniu obmiaru, bezwzględnie wymagane jest stosowanie środków ochrony osobistej takich jak rękawice, maseczki lub przyłbice.

Zakres robót obejmuje:

Wykonanie docieplenia

Olinowanie terenu

Wyznaczenie strefy niebezpiecznej

Postawienie rusztowań wraz z siatkami zabezpieczającymi

Wykonanie osłon okien – 100%

Wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy powlekannej – 100%

Przygotowanie ścian do robót dociepleniowych (czyszczenie, mycie) – 100%

Montaż listwy cokołowej (startowej) – 100%

Docieplenie ścian metodą lekką - mokrą styropianem gr. 14 cm – do listwy cokołowej (przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych oraz przy użyciu gotowych zapraw klejowych) – 100%

Przyklejenie siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych (do listwy cokołowej) – 100%

Jednokrotne gruntowanie ścian – 100%

***Przedłużenie wyrzutników spalin na elewacji budynku (jeżeli istnieją) oraz świadectwo prawidłowego wykonania robót, potwierdzone przez osobę uprawnioną**

Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na ścianach - do listwy cokołowej – 100%

Docieplenie części cokołowej styropianem ekstrudowanym (styrodur) gr. 5 cm (przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych oraz przy użyciu gotowych zapraw klejowych) – 100% (do wysokości gruntu)

Wykonanie listwy, z blachy stalowej ocynkowanej, na połączeniu z gruntem

Centrala:

Rejony eksploatacji budynków:

tel. 32 37 33 900
fax 32 271 15 53

REB I - 32 271 18 82
REB II - 32 271 26 45

REB III - 32 271 03 15
REB IV - 32 271 29 40

REB V - 32 272 29 96
REB VI - 32 271 42 05

NIP: 648-000-17-28
REGON: 272091693

www.zbm-tbs.zabrze.pl

Przyklejenie siatki przy użyciu gotowych zapraw klejowych na części cokołowej – 100%

Nałożenie masy tynkarskiej barwionej na ścianach na części cokołowej – 100%

Demontaż starych obróbek blacharskich na ogniomurze

Wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich na ogniomurze

Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót dociepleniowych

Wywóz gruzu wraz z opłatą za składowanie (wg faktury) – 100%

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię faktury za odbiór i utylizację gruzu.

Wykonawca do kosztorysu powykonawczego dołącza kopie faktur za wywóz gruzu

- * Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
- * Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane.
- * Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
- * W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określają zakres - ilość - koniecznych prac oraz przedstawiają wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e) i opisy technologii wykonania robót.

- *jeżeli dotyczy*

Termin realizacji: **III - IV kw. 2020r. i po formalnym zakończeniu stanu epidemii w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządcą.**

Informacji telefonicznej w sprawie zamówienia udziela REB nr III tel. (32) 271 03 15

Ryszard Pankiewicz - Inspektor nadzoru REB III

w godzinach pracy (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)

Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy pl. Warszawskim 10, II piętro (odbiór koperty z ofertą dokona pracownik po sygnale dzwonka, którego należy użyć w celu przywołania pracownika) lub przesać pocztą.

Termin składania ofert upływa dnia **01.09.2020r.** o godz. **8.00**

Koperta powinna być oznaczona :

ZBM-TBS Sp. z o.o. – KONKURS OFERT – Nr 107/2020 REB III Nr 16/2020

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (wschodnia, południowa i zachodnia) budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 18 w Zabrze.

Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie **do 14 dni** od otwarcia.

Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy
- 4.....(inne dane i wymagane dokumenty).....

UWAGA !

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie

będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Katarzyna Łobaza
Kierownik REB III

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Docieplenie ścian					
1		Rusztowanie i roboty rozbiórkowe			
d.1	1 KNR 2-02 1604-03 kalk. własna	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m (12.26+12.42)/2*14.03 12.53*37.34 38.55*11.01	m ² m ² m ²	 173.130 467.870 424.436	
				RAZEM	1065.436
d.1	2 KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m 1065.436	m ² m ²	 1065.436	
				RAZEM	1065.436
d.1	3 KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3*11.01	m m	 33.030	
				RAZEM	33.030
d.1	4 KNR 4-01 0535-07 ogniomur	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku 0.22*(30*2.34+3*1.14+3*2.34+3*(7*1.79)) 0.45*(38.55+11.11+1.70*2)	m ² m ² m ²	 26.011 23.877	
				RAZEM	49.888
d.1	5 KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
2		Docieplenie ścian od drogi i szczytowa			
d.2	6 ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpie-czenie okien folią malarską 3*2.34*1.14 30*2.34*1.14+3*1.14*1.14+1*0.40*0.40+7*0.50*0.50	m ² m ² m ²	 8.003 85.837	
				RAZEM	93.840
d.2	7 ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczysz-czenie i zmycie podłoża 467.130+173.130	m ² m ²	 640.260	
				RAZEM	640.260
d.2	8 ZKNR C-1 0104-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew cokolowych do pod-łoża z cegły 37.34+14.03	m m	 51.370	
				RAZEM	51.370
d.2	9 ZKNR C-1 0101-08	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża 640.26 -93.840	m ² m ² m ²	 640.260 -93.840	
				RAZEM	546.420
d.2	10 ZKNR C-1 0102-04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej 640.260 -93.840 -54.580	m ² m ² m ² m ²	 640.260 -93.840 -54.580	
				RAZEM	491.840
d.2	11 ZKNR C-1 0102-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych 1.06*37.34+1.04*11.11+2.92*1.18	m ² m ²	 54.580	
				RAZEM	54.580
d.2	12 ZKNR C-1 0102-06	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach z fakturą grysową lub ceglanych 0.32*(33*2.34+33*2*1.14+21*0.40*4+3*4*1.14+7*0.50*4)	m ² m ²	 68.397	
				RAZEM	68.397
d.2	13 ZKNR C-1 0103-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropiano-nych za pomocą kółków metalowych w ilości 5 szt./m ² do podłoża z cegły 546.420	m ² m ²	 546.420	
				RAZEM	546.420
d.2	14 ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej wartsy siatki na ścianach i słupach. 546.420	m ² m ²	 546.420	
				RAZEM	546.420
d.2	15 ZKNR C-1 0103-09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej wartsy siatki na ościeżach. 68.397	m ² m ²	 68.397	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	ZKNR C-1 d.2 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych. 33*2.34+33*2*1.14+21*0.40*4+3*4*1.14+7*0.50*4	m	RAZEM	68.397
			m	213.740	
				RAZEM	213.740
17	ZKNR C-1 d.2 0112-03 0112-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze "komikowej" na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2 mm). 491.840	m ²		
			m ²	491.840	
				RAZEM	491.840
18	ZKNR C-1 d.2 0112-07 0112-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze "komikowej" na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 2 mm) 68.397	m ²		
			m ²	68.397	
				RAZEM	68.397
19	NNRNKB 202 d.2 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0.37*(33*2.34+7*0.50+21*0.40+3*1.14) 0.55*(37.34+14.03)	m ²		
			m ²	34.240	
			m ²	28.254	
				RAZEM	62.494
20	ZKNR C-1 d.2 0113-03 0113-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1, 2 mm). 54.580	m ²		
			m ²	54.580	
				RAZEM	54.580
3		Docieplenie ścian balkonowych			
21	ZKNR C-1 d.3 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską 3*(7*1.79*1.07+9*1.14*2.37) 13*0.50*0.50	m ²		
			m ²	113.170	
			m ²	3.250	
				RAZEM	116.420
22	ZKNR C-1 d.3 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 30.97*1.60 2*(8.43*8*0.29+8.43*8*0.43+29.05*1.23)+2*2.65*1.60 3*2.65*30.97 10.31*(1.16+2.91)+2.67*30.97 30.97*0.98+0.98*4.07 -116.420	m ²		
			m ²	49.552	
			m ²	177.057	
			m ²	246.212	
			m ²	124.652	
			m ²	34.339	
			m ²	-116.420	
				RAZEM	515.392
23	ZKNR C-1 d.3 0104-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew cokolowych do podłoża z cegły 1.16+2.91	m		
			m	4.070	
				RAZEM	4.070
24	ZKNR C-1 d.3 0101-08	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża 515.392	m ²		
			m ²	515.392	
				RAZEM	515.392
25	ZKNR C-1 d.3 0102-04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej 124.652	m ²		
			m ²	124.652	
				RAZEM	124.652
26	ZKNR C-1 d.3 0102-06	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach z fakturą grysową lub ceglanych 0.33*(3*1.79+3*2*1.07) 0.22*(3*(6*1.79+6*2*1.07+9*1.14+9*2*2.37))	m ²		
			m ²	3.891	
			m ²	50.490	
				RAZEM	54.381
27	ZKNR C-1 d.3 0103-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków metalowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły 124.652	m ²		
			m ²	124.652	
				RAZEM	124.652
28	ZKNR C-1 d.3 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej wartsy siatki na ścianach i słupach. 515.392	m ²		
			m ²	515.392	
				RAZEM	515.392
29	ZKNR C-1 d.3 0103-09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej wartsy siatki na ościeżach.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		54.381	m ²	54.381	
				RAZEM	54.381
30	ZKNR C-1 d.3 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych. 8.43*4*8+30.67*6 3*(6*1.79+6*2*1.07+9*1.14+9*2*2.37)+3*1.79+3*2*1.07	m m m	453.780 241.290	
				RAZEM	695.070
31	ZKNR C-1 d.3 0112-03 0112-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2 mm). 515.392-34.339	m ² m ²	481.053	
				RAZEM	481.053
32	ZKNR C-1 d.3 0112-07 0112-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 2 mm) 54.381	m ² m ²	54.381	
				RAZEM	54.381
33	NNRNKB 202 d.3 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0.39*3*1.79+0.30*(1.79*6*3) 1.70*2*0.45+30.67*3*0.45	m ² m ² m ²	11.760 42.935	
				RAZEM	54.695
34	ZKNR C-1 d.3 0113-03 0113-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). 34.339	m ² m ²	34.339	
				RAZEM	34.339
35	d.3	Przerobienie odpowietrzników z instalacji gazowej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	NNRNKB 202 d.3 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku wi-nylu o śr. 100 mm 33.030	m m	33.03	
				RAZEM	33.03
37	NNRNKB 202 d.3 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku wi-nylu - kolanka o śr. 100 mm 3*2	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNR 2-15 d.3 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		Wymiana okien i drzwi w loggiach			
39	KNR-W 4-01 d.4 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 41	szt. szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
40	KNR-W 2-02 d.4 1001-05	Okna wykończone o powierzchni do 1,0 m ² 21*0.40*0.40+20*0.50*0.50	m ² m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
41	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR 2-02 d.4 1019-08	Skrzydła drzwiowe 0.90*2.00*4	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
5		Opaska			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 2-31 d.5 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 51.37+4.070+30.67	m		
			m	86.110	
				RAZEM	86.110
45	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 86.110*0.10*0.10	m ³		
			m ³	0.861	
				RAZEM	0.861
46	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 86.110	m		
			m	86.110	
				RAZEM	86.110
47	KNR AT-04 d.5 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 43.055-6.96	m ²		
			m ²	36.095	
				RAZEM	36.095
48	KNR 2-31 d.5 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 43.055-6.96	m ²		
			m ²	36.095	
				RAZEM	36.095
49	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 13.92*0.50	m ²		
			m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
50	KNR 2-21 d.5 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 5	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
51	KNR 2-21 d.5 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
52	KNP 01 d.5 1218-02.01	Grabienie spulchnionej gleby kat.III w terenie płaskim bez wybierania zanieczyszczeń 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
6		Wywóz gruzu			
53	d.6	Opłata za wywóz i składowanie gruzu 1	konte- ner konte- ner	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Roboty dodatkowe			
54	KNR 4-01 d.7 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 30.67	m		
			m	30.670	
				RAZEM	30.670
55	KNR 4-01 d.7 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 19.936	m ²		
			m ²	19.936	
				RAZEM	19.936
56	KNR 4-01 d.7 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 52.139	m ²		
			m ²	52.139	
				RAZEM	52.139
57	KNR 4-01 d.7 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 52.139	m ²		
			m ²	52.139	
				RAZEM	52.139
58	KNR-W 2-02 d.7 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-warstwowe papa Icopal (Extra-dach Icopal) 30.67*1.70	m ²		
			m ²	52.139	
				RAZEM	52.139
59	NNRNKB 202 d.7 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 30.67*0.65	m ²		
			m ²	19.936	
				RAZEM	19.936
60	KNR 2-02 d.7 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe systemowe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powle- kanej 30.67	m		
			m	30.670	

Łokietka 18 docieplenie ścian zmiany

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61		Koszt utylizacji papy	kpl	RAZEM	30.670
d.7		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

..... NIP
 (pieczęć oferenta) REGON

FORMULARZ OFERTY

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na :

.....

L.P.	DANE OFERTOWE	WYPEŁNIA FIRMA
1	Całkowita wartość zamówienia w tym:	Cyfrowo: Słownie:
	a) wartość netto	Cyfrowo:
	b) podatek Vat	Cyfrowo:
2	Gwarancja	
3	Termin realizacji	

Niniejszym oświadczam, że :

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
- zapoznałem się z postanowieniami ogłoszenia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
- jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia terminu składania ofert.

.....
 (miejscowość, data sporządzenia)

.....
 (podpis wraz z pieczęcią osoby
 uprawnionej do reprezentowania
 Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Nazwa oferenta

Adres

Numer telefonu

Numer fax

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZBM-TBS Sp. z o.o. oraz Zamawiającego przekazanych danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji postępowania o udzieleniu zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie ZBM-TBS Sp. o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ.U.U.E. L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

.....
(miejscowość, data sporządzenia)

.....
(podpis wraz z pieczęcią osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)