



Zarząd Budynków Mieszkaniowych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, pl. Warszawski 10
KRS 0000134793, Sąd Rejonowy w Gliwicach X, Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy: 78 065 000,00 zł

KOD budynku 020-00243

Zabrze, dn. 08.09.2023r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 076 REB II nr 36/2023

**ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-800 ZABRZE, PLAC WARSZAWSKI 10
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ**
www.zbm-tbs.zabrze.pl

OGŁASZA KONKURS OFERT

na wykonanie robót budowlanych:

Docieplenie ściany frontowej oraz ścian szczytowych wschodniej i zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1 Maja 5-5of w Zabrzu - zgodnie z załączonym przedmiarem.

Przedmiar robót poniżej jako załącznik.

- * Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
- * Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane.
- * Oferowana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
- * W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określają zakres - ilość - koniecznych prac oraz przedstawiają wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e) i opisy technologii wykonania robót.

- *jeżeli dotyczy*

Termin realizacji: w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządcą.

Informacji w sprawie zamówienia udziela REB II tel. (032) 271 26 45

Jacek Zalewski – Inspektor Nadzoru

w godzinach pracy (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)

Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy pl. Warszawskim 10, II piętro – pokój nr 213 (biuro podawcze) lub przesłać pocztą.

Termin składania ofert upływa dnia: 20.09.2023r. o godz. 15.00

Koperta powinna być oznaczona:

ZBM-TBS - KONKURS OFERT – Nr 076/2023 REB II nr 36/2023

Docieplenie ściany frontowej oraz ścian szczytowych wschodniej i zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1 Maja 5-5of w Zabrzu

Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie **do 14 dni** od otwarcia.

Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.



Dbamy o środowisko
i do większości wydruków
używamy papier w 100%
z makulatury

Centrala:

Rejony eksploatacji budynków:

tel. 32 37 33 900
fax 32 271 15 53

REB I - 32 271 18 82
REB II - 32 271 26 45

REB III - 32 271 03 15
REB IV - 32 271 29 40

REB V - 32 272 29 96
REB VI - 32 271 42 05

NIP: 648-000-17-28
REGON: 272091693

www.zbm-tbs.zabrze.pl

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy
4.(inne dane i wymagane dokumenty).....

UWAGA !

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- **Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.**
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Jacek Zalewski
Inspektor Nadzoru
Sporządził:

Arkadiusz Ciach
Kierownik REB II
Zatwierdził:

.....
(pieczęć oferenta)

NIP

REGON

FORMULARZ OFERTY

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na :

.....
.....
.....
.....

L.P.	DANE OFERTOWE	WYPEŁNIA FIRMA
1	Całkowita wartość zamówienia w tym:	Cyfrowo: Słownie:
	a) wartość netto	Cyfrowo:
	b) podatek Vat	Cyfrowo:
2	Gwarancja	
3	Termin realizacji	

Niniejszym oświadczam, że :

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
- zapoznałem się z postanowieniami ogłoszenia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
- jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia terminu składania ofert.

.....
(miejscowość, data sporządzenia)

.....
(podpis wraz z pieczęcią osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa oferenta
.....
Adres
.....
Numer telefonu
Numer fax
.....

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZBM-TBS Sp. z o.o. oraz Zamawiającego przekazanych danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji postępowania o udzieleniu zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie ZBM-TBS Sp. o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ.U.UE. L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

.....
(miejscowość, data sporządzenia)

.....
(podpis wraz z pieczęcią osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Docieplenie Ściany Frontowej			
1	KNNR 8	Demontaż siatek stalowych	m		
d.1	0108-04				
	analogia				
		26,62	m	26,620	
				RAZEM	26,620
2		olinowanie terenu	m		
d.1	kalk. własna				
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
3	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1603-02				
		336	m ²	336,000	
				RAZEM	336,000
4	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1613-02				
		336	m ²	336,000	
				RAZEM	336,000
5	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01				
		336	m ²	336,000	
				RAZEM	336,000
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	1216-01				
		66,182	m ²	66,182	
				RAZEM	66,182
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0353-11				
		37,40	m	37,400	
				RAZEM	37,400
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02				
		47,60	m ²	47,600	
				RAZEM	47,600
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0725-01				
		91,20	m ²	91,200	
				RAZEM	91,200
10	KNR 4-01	Skucie występów 20x5 cm na ścianach z kamienia miękkiego	m		
d.1	0347-01				
		24,62*3	m	73,860	
				RAZEM	73,860
11	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew startowych do podłoża z cegły	m		
d.1	2629-02				
		24,62	m	24,620	
				RAZEM	24,620
12	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03				
		269,818	m ²	269,818	
				RAZEM	269,818
13	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROX-SULATION-SM - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.12 cm na ścianach	m ²		
d.1	2625-05				
		269,818	m ²	269,818	
				RAZEM	269,818
14	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.1	2609-04				
		1349,090	szt.	1 349,090	
				RAZEM	1 349,090
15	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2609-06				
		269,818	m ²	269,818	
				RAZEM	269,818
16	KNR 0-33	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FB	m		
d.1	0118-09				
		24,62*3	m	73,860	
				RAZEM	73,860
17	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1	2609-02				
		51,184	m ²	51,184	
				RAZEM	51,184

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 145,800	m		
			m	145,800	
				RAZEM	145,800
19	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		35	szt	35,000	
				RAZEM	35,000
20	KNR 0-23 d.1 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 269,818	m ²		
			m ²	269,818	
				RAZEM	269,818
21	KNR 0-23 d.1 0933-02 t	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 269,818	m ²		
			m ²	269,818	
				RAZEM	269,818
22	KNR 0-23 d.1 0933-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 51,18	m ²		
			m ²	51,180	
				RAZEM	51,180
23	KNR-W 5-08 d.1 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kółkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 5-08 d.1 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 21,60	m ²		
			m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
26	KNR 0-17 d.1 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójczą jednokrotnie (CT 99) 21,60	m ²		
			m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
27	KNR 0-17 d.1 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 21,60	m ²		
			m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
28	KNR 0-23 d.1 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 21,60	m ²		
			m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
29	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 21,80	m		
			m	21,800	
				RAZEM	21,800
30	KNR 2-31 d.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 21,80	m		
			m	21,800	
				RAZEM	21,800
31	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 9,60	m ²		
			m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
32	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 9,60	m ²		
			m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
33	KNR 2-31 d.1 0501-05	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 9,60	m ²		
			m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
34	d.1	Wymiana skrzynki gazowej 1	szt		
			szt	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,079	m ³	RAZEM	1,000
			m ³	1,079	
				RAZEM	1,079
36	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 1,079	m ³		
			m ³	1,079	
				RAZEM	1,079
37		Utylizacja odpadów na wysypisku	m ³		
d.1		1,079	m ³	1,079	
				RAZEM	1,079
38	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.)			
39		Projekt organizacji ruchu	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
40		oznakowanie chodnika i ilic	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41		koszt zajęcia chodnika	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Docieplenie Ściany szczytowej wschodniej			
42		olinowanie terenu	m		
d.2		11,40	m	11,400	
				RAZEM	11,400
43	KNR-W 2.02 d.2 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		159,60	m ²	159,600	
				RAZEM	159,600
44	KNR 2-02 d.2 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
		159,60	m ²	159,600	
				RAZEM	159,600
45	NNRNKB d.2 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		159,60	m ²	159,600	
				RAZEM	159,600
46	KNR-W 4-01 d.2 0724-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		159,60	m ²	159,600	
				RAZEM	159,600
47	KNR 0-28 d.2 2629-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew startowych do podłoża z cegły	m		
		11,40	m	11,400	
				RAZEM	11,400
48	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		14*0,60	m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
49	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		10,50	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
50	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		159,60	m ²	159,600	
				RAZEM	159,600
51	KNR 0-28 d.2 2625-05	Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROX-SULATION-SM - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.12 cm na ścianach	m ²		
		159,600	m ²	159,600	
				RAZEM	159,600
52	KNR 0-17 d.2 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		798	szt.	798,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 159,600	m ²	RAZEM	798,000
			m ²	159,600	
				RAZEM	159,600
54	KNR 0-28 d.2 2621-08 okna naroża	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYsula- TION - ochrona narożników okiennych 49,96	m		
			m	49,960	
				RAZEM	49,960
55	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 22,80	m ²		
			m ²	22,800	
				RAZEM	22,800
56	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 28	m		
			m	28,000	
				RAZEM	28,000
57	KNR 0-28 d.2 2629-06	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż kapiniosów 11,40	m		
			m	11,400	
				RAZEM	11,400
58	KNR 0-23 d.2 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 159,60	m ²		
			m ²	159,600	
				RAZEM	159,600
59	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 159,600	m ²		
			m ²	159,600	
				RAZEM	159,600
3		Cokół			
60	KNR 0-17 d.3 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójczą jednokrotnie (CT 99) 10,260	m ²		
			m ²	10,260	
				RAZEM	10,260
61	KNR 0-17 d.3 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 10,260	m ²		
			m ²	10,260	
				RAZEM	10,260
62	KNR 0-28 d.3 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYsula- TION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 10,26	m ²		
			m ²	10,260	
				RAZEM	10,260
63	KNR 0-28 d.3 2630-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z Mozaikowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 10,260	m ²		
			m ²	10,260	
				RAZEM	10,260
64	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 12,20	m		
			m	12,200	
				RAZEM	12,200
65	KNR 2-31 d.3 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 12,20	m		
			m	12,200	
				RAZEM	12,200
66	KNR 2-31 d.3 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 4,50	m ²		
			m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
67	KNR 2-31 d.3 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 4,56	m ²		
			m ²	4,560	
				RAZEM	4,560
68	KNR 2-31 d.3 0501-05	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4,56	m ²		
			m ²	4,560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 2-02 r. d.3 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.)		RAZEM	4,560
4		Docieplenie Ściany szczytowej zachodniej			
70	d.4 kalk. własna	olinowanie terenu	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
71	KNR-W 2-02 d.4 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		165	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
72	NNRNB d.4 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		165	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
73	KNR 2-02 d.4 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
		165	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
74	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		33,60	m ²	33,600	
				RAZEM	33,600
75	KNR-W 4-01 d.4 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		61,20	m ²	61,200	
				RAZEM	61,200
76	KNR 0-17 d.4 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		154,768	m ²	154,768	
				RAZEM	154,768
77	KNR 0-28 d.4 2629-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew startowych do podłoża z cegły	m		
		11,38	m	11,380	
				RAZEM	11,380
78	KNR 0-28 d.4 2625-05	Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej w technologii DRYVIT ROX-SULATION-SM - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.12 cm na ścianach	m ²		
		13,60*11,38	m ²	154,768	
				RAZEM	154,768
79	KNR 0-28 d.4 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie koł- kami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
		154,768*4	szt.	619,072	
				RAZEM	619,072
80	KNR 0-28 d.4 2621-08 okna naroża	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY-SULA- TION - ochrona narożników okiennych	m		
		49,96	m	49,960	
				RAZEM	49,960
81	KNR 0-28 d.4 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRY-SULA- TION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		154,768	m ²	154,768	
				RAZEM	154,768
82	KNR 0-28 d.4 2629-06	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż kapinosów	m		
		11,38	m	11,380	
				RAZEM	11,380
83	KNR 0-23 d.4 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		154,768	m ²	154,768	
				RAZEM	154,768
84	KNR 0-28 d.4 2630-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy silikonowy	m ²		
		154,768	m ²	154,768	
				RAZEM	154,768
85	KNR-W 4-01 d.4 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		7,966	m ²	7,966	
				RAZEM	7,966

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		11,38*0,70	m ²	7,966	
				RAZEM	7,966
87	KNR 2-02 r. d.4 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.)			
5		Docieplenie cokołu			
88	KNR AT-26 d.5 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		0,85*11,38	m ²	9,673	
				RAZEM	9,673
89	KNR 0-28 d.5 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagrunto- wanie powierzchni	m ²		
		0,85*11,38	m ²	9,673	
				RAZEM	9,673
90	KNR 0-28 d.5 2621-02	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm na ścianach Xps	m ²		
		9,673	m ²	9,673	
				RAZEM	9,673
91	KNR 0-28 d.5 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie koł- kami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
		9,679*4	szt.	38,716	
				RAZEM	38,716
92	KNR 0-28 d.5 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSSULA- TION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		9,673	m ²	9,673	
				RAZEM	9,673
93	KNR 0-28 d.5 2630-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko- warstwowy Dry- vit	m ²		
		9,673	m ²	9,673	
				RAZEM	9,673
6		Wykonanie opaski			
94	KNR 2-31 d.6 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		12,38	m	12,380	
				RAZEM	12,380
95	KNR 2-31 d.6 0402-01	Ława pod krawężniki z pospółki	m ³		
		12,38*0,10*0,10	m ³	0,124	
				RAZEM	0,124
96	KNR 2-31 d.6 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową	m		
		12,38	m	12,380	
				RAZEM	12,380
97	KNR 9-11 d.6 0101-04	Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m ²		
		12,38*0,50	m ²	6,190	
				RAZEM	6,190
98	KNR 2-31 d.6 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górną warstwę jezdni rozścielana mechanicznie - gru- bość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		6,190	m ²	6,190	
				RAZEM	6,190
7		Wywóz odpadów			
99	d.7	Uporządkowanie terenu po demontażu rusztowań	m ²		
		28+30,00	m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
100	KNR 2-21 d.7 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże- nie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
		7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
101	KNR 4-01 d.7 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
		7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
102	KNR 4-01 d.7 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
103	d.7	utylizacja odpadów mieszanych po pracach dociepleniowych	m ³		
		7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000